Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Mehrsparte All inclusive

FÜR GEBÄUDE **OHNE KELLER**

Alles drin, alles dran: Ihre Rundumsorglos-Lösung!



ANWENDUNG

Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung.
Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton.

Für die Gewerke Wasser, Strom und Telekommunikation.
Komplett mit erforderlichem Zubehör ausgestattet.

PRODUKTVORTEILE

- DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1) Ordnungsgemäße Montage kann durch mitgeliefertes Einbauprotokoll dokumentiert werden.
- mit Klebeflansch nach DIN 18533 zur Anbindung von Abdichtungen oder Radonfolien auf der Bodenplatte
- alle Gewerke mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt und vormontiert
- Geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit gem. DIN 18322
- das Dichtungssystem ist als „radondicht" zertifiziert
- späteres Auswechseln der Leitungen möglich (Relining)
- Versorgungsleitungen können unabhängig vom Baufortschritt eingeführt werden
- biegesteifes Mantelrohr für die Einhaltung der Biegeradien
- werkseitig druckgeprüfte Mantelrohrsysteme (Prüfsiegel)
- Abdichtung für Entsorgungsleitungen im Paket enthalten (4 x HKD-Mauerkragen)
- keine bauseitige Dichtheitsprüfung nach DVGW G459-1 erforderlich

Verbesserte Montage-Eigenschaften UND Sichtkontrolle



Sichtkontrolle: Oberkante Hülsrohr rastet deutlich sichtbar in Halterung ein (Pfeile)



Werkseitig druckgeprüfte Mantelrohre – DN/OD 90 (ID 78)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. U-MT-1-514-01/2025

UNIDOMO®



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelenter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung

E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

1x **Quadro-Secura® Nova R4-I**

Installationsteil inkl. der vormontierten Gewerkeabdichtungen:

Wasser: AD 32, 40, 50 mm

Strom: AD 25 – 53 mm

Telekomm.: Bis 7 Leitungen mit 2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm

Blindgewerk: mit optionaler Belegungsmöglichkeit

1x **Quadro-Secura® Nova R4-R**

Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte inkl. biegesteifen Mantelrohren DN/OD 90 (ID 78) (Längen: 3 m, 6 m, 10 m , 15 oder 25 m).



1x **Gleitmittel** (2780)



4x **HKD Mauerkragen DN 100**

zur Abdichtung von Entsorgungs-leitungen in Betonwänden oder Bodenplatten aus wasserundurchlässigem Beton.



4x **Mantelrohrendstopfen** (2704)

für die Abdichtung der Mantelrohre und Leitungen.



RADON DICHT
IAF GmbH

25 Jahre Garantie

Quadro-Secura® Nova R4
bestehend aus:
Quadro-Secura® Nova R4-I (Installationsteil)
und Quadro-Secura® Nova R4-R (Rohbauteil)

UNIDOMO

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Mehrsparte All inclusive für Gebäude ohne Keller	Artikelnummer
inkl. 3 m biegesteifem Mantelrohr	2758 001 090 9 3
inkl. 6 m biegesteifem Mantelrohr	2758 001 090 9 6
inkl. 10 m biegesteifem Mantelrohr	2758 001 090 9 1
inkl. 15 m biegesteifem Mantelrohr	2758 001 090 9 5
inkl. 25 m biegesteifem Mantelrohr	2758 001 090 9 2

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. U-MT-1-514-01/2025