

Vitoligno 200-S
Typ VL2B

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.
Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.
Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Wartungsteile und Ersatzteile können Sie direkt online identifizieren und bestellen.

Wartungsteile und Ersatzteile

Viessmann Partnershop

Login:
<https://shop.viessmann.com/>





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Wartungsteile und Ersatzteile

Viessmann Ersatzteil-App

Web-Anwendung

www.viessmann.com/etapp



App ViParts



Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Alle heizwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	☐
2. Anlage außer Betrieb nehmen	☐
3. Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck prüfen	☐
4. Füllraum reinigen	☐
5. Nachschaltheizflächen reinigen	☐
6. Ascheraum und Brennraum reinigen	☐
7. Dichtungen prüfen	☐
8. Abgasgebläse reinigen	☐
9. Luftklappe und Sekundärluftzuführung reinigen	☐
10. Luftkästen und Primärluftzuführung reinigen	☐
11. Tauchhülse für Abgastemperatursensor reinigen	☐
12. Lambdasonde reinigen	☐
13. Funktion der thermischen Ablaufsicherung prüfen	☐
14. Zuluftöffnung des Aufstellraums prüfen	☐
15. Probebetrieb	☐
16. Emissionsmessung	☐
17. Förderdruck prüfen	☐
18. Wartung bestätigen	☐