

Vitoligno 300-S
Typ SH3

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.
Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.
Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Wartungsteile und Ersatzteile finden

Wartungsteile und Ersatzteile können im Viessmann Partnershop im Abschnitt Ersatzteile direkt identifiziert und bestellt werden.

Login:

<https://shop.viessmann.com/>

Mit dem Smartphone





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Mischer auf Leichtgängigkeit und Dichtheit prüfen	☐
2. Wärmedämmung auf festen Sitz prüfen	☐
3. Zuluftöffnungen des Aufstellraums prüfen	☐
4. Alle heizwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	☐
5. Wartung bestätigen	☐
6. Abgasgebläse reinigen	☐
7. Lambdasonde reinigen	☐
8. Dichtungen prüfen	☐
9. Füllraumdeckel, Reinigungstür und Aschetür auf Dichtheit prüfen	☐
10. Sicherheitsventile warten und Funktion prüfen	☐
11. Zuluftöffnung des Aufstellraums prüfen	☐
12. Brennraum reinigen	☐
13. Füllraum reinigen	☐
14. Wärmetauscher reinigen	☐
15. Luftklappen reinigen	☐
16. Zündrohr reinigen	☐
17. Tauchhülse für Abgastemperatursensor reinigen	☐
18. Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck prüfen	☐
19. Förderdruck prüfen	☐
20. Abgasrohr reinigen	☐
21. Abgasrohr auf Rauchgasdichtheit prüfen ggf. neu abdichten	☐
22. Zugbegrenzer auf Funktion prüfen und einstellen	☐
23. Flugasche aus dem Schornstein entfernen	☐
24. Alle vorhandenen Positionsschalter prüfen	☐
25. Batterie in der Regelung ersetzen	☐
26. Emissionen messen	☐
27. Probetrieb	☐